


Dlegyháza Községi Önkormányzat
2337 Délegyháza Árpád u.8.

Kelt: 2011.11.21.

Teljesítés:2011

A munka leírása:Bp. XX.ker.
Pesterzsébet Alkotmány u. 14 lakásfelújításnál
műszaki szükségességből keletkezett többletmunka.

2011 NOV 24
10 Janu



Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	84.700	226.950
1.1 Közvetlen önköltség összesen	84.700	226.950
2.1 ÁFA vetítési alap		311.650
2.2 Áfa	25.00%	77.913
3. A munka ára		389.563

1340

2011 NOV 24

7017-20

Handwritten signature

Handwritten signature

Aláírás

H-Master Kft.

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-004-1 Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel,(állvány készítése a belső udvarban lévő Oromfal munkálataihoz-vakolat leverése, rabicz háló bedolgozása, színezés.) 3,01-10,00 m pallószint magasság között 32 m2	213	3.000	6.816	96.000
2	36-000-1.3 (3) ÖN Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 32 m2	0	840	0	26.880
3	36-011-7-0149081 (18) ÖN Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masterfix Pro ragasztó polisztirol lemezekhez Cikkszám: 0103-01111025 32 m2	304	900	9.728	28.800
4	47-003-6-0142995 Homlokzat mélyalapozása akril kötőanyagú mélyalapozóval, egy rétegben, vakolt felületen üvegszövet háló bedolgozása előtt (pórtalanítás, tapadóhíd) Cehalin K 330 mélyalapozóval, EAN: 5995061269327 32 m2	243	450	7.776	14.400
5	47-003-7-0143001 Homlokzatfestés akril kötőanyagú homlokzatfestékekkel, két rétegben, sima vakolt felületen Cehalin homlokzat és falfesték, fehér 300/100, EAN: 5995061269327 32 m2	645	1.020	20.640	32.640
6	K54-006-42 Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények cseréje. (téli elzáró-ürítőcsap) 20 NÁ Sr.átmeneti vízfőcsap ÁSZ 201/M 3/4" Föld és bontás-szerelési munkáival. 1 db	4.740	15.300	4.740	15.300
7	16-006-5 Konténerben összegyűjtött bontási törmelék kiszállítása utcára, első 10 m-re (Belső udvar homlokzatáról lever vakolat talicskás mozgatása) 1 m3	0	12.690	0	12.690

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	16-006-6 Konténerben összegyűjtött szemét elszállítása befogadó helyre. 1 db	35.000	240	35.000	240
Munkanem összesen:				84.700	226.950