

Délegyháza Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatala
 2337 Délegyháza Árpád u.

Kelt: 2013-10-27

Teljesítés:2013

A munka leírása:Délegyháza Egészség ház
 tetőhélyazatának cseréje, a bejáráson megbeszélteknek
 megfelelően tetőszerkezet részleges átalakítása, és esővíz
 elvezető csatorna cseréjének szakipari munkái.
 (a festés mázolósi munkák felajánlasként, nem számolva)

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.952.822	1.943.671
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.952.822	1.943.671
2.1 ÁFA vetítési alap		4.896.493
2.2 Áfa	27.00%	1.322.053
3. A munka ára		6.218.546

H-MASTER KFT.
 2337 Délegyháza, Kossuth L. u.31
 Adószám: 14498220-2-13
 OTP Bank: 11742180-20077473
 Cégj.sz.: 13-09-123707

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	145.657	45.144
35 Ácsmunka	757.616	960.205
41 Tetőfedés	1.886.649	719.397
43 Bádogozás	162.900	218.925
I. Fejezet munkanemei összesen	2.952.822	1.943.671



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-012-1.2.1.2.1.1-1110672 (3) Előfalazatok, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 75 mm falvastagságban, 600x200x75 mm-es elemekkel, hagyományos falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-7,5 jelű, 600x200x75 mm méretű elemekből, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcsba (Beépített cc4,5m szarufák alatti részek befalazása 2 helyen) 56,5 m2	2.578	799	145.657	45.144
2	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 600 m2	0	259	0	155.400
3	35-002-1-0113021 (1) ÖN Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékeltén hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000 700 m2	162	188	113.400	131.600
4	35-003-1.1-0410024 (1) ÖN Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 650 m2	372	517	241.800	336.050
5	35-004-1.3 (3) Deszkázás, (főbejárti részen lévő külső folyosó mennyezetén) ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 40 m2	3.064	1.316	122.560	52.640
6	35-080-3.2-0680041 (6) Talpszelemen szerelése pillérekre, pilérkiosztások között alátámasztó dúcok beépítésével gerenda 150x200-3-6.5 m I.o. talpszelemen H=27m alátámasztás H= 4m három helyen. 1,5 fam3	67.795	45.073	101.693	67.610
7	35-080-4.2-0310010 (8) Szarufa beépítése a tető részleges átalakítása. 28 db 10x15x 450 cm (homlokzati rész) Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es (Dobozolás-rejtett csatorna lefedése-) 2,5 fam3	71.265	86.762	178.163	216.905
8	41-000-1 (1) ÖN Síkpala fedés bontása (bármely méretű) 593 m2	0	423	0	250.839

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	41-003-21.2-0115161 (42) ÖN Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös 645 m2	2.501	564	1.613.145	363.780
10	41-003-29.3-0115318 (45) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm, téglavörös 62 m	3.552	1.434	220.224	88.908
11	41-003-29.11-0115318 (48) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm, téglavörös 15 m	3.552	1.058	53.280	15.870
12	43-000-1 (1) ÖN Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 99 m	0	564	0	55.836
13	43-000-6 (6) ÖN Padláscsatorna bontás deszka vályúból, 100 cm kiterített szélességig 27 m	0	564	0	15.228
14	43-002-1-0140002 Függő ereszcsatorna szerelése félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függő ereszcsatorna 0,55 mm HA, félkör szelvényű, 33 cm kit.szél. 99 m	1.230	799	121.770	79.101

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	43-002-30-0140603 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Lefolyócső 0,55 mm HA, kör szelvényű, 40 cm kit. szél. 45 m	914	1.528	41.130	68.760
Munkanem összesen:				2.952.822	1.943.671